

令和8年5月19日

梅谷地区工場用地造成工事に関する質問と回答

梅谷地区工場用地造成工事に関する質問について、次のとおり回答します。

工事名称		梅谷地区工場用地造成工事	
No.	該当書類箇所	質 問	回 答
1	仕様書P13	単価表SJ0540 BF2-300においてコンクリートが10m当り10m ³ となっていますが、1m ³ の誤りではないでしょうか。	ご見識のとおりです。10m当り1m ³ で計算してください。
2	仕様書P35	構造物撤去工内、暗渠管（マンボ）撤去1式の具体的な内容が不明です。ご教示願います。	内容は下記のとおりです。塩ビ管撤去 ・φ300 L=700m ・φ150 L=1,660m
3	仕様書P37	共通仮設工 安全費 電線防護費の数量・期間等が不明です。ご教示願います。	数量・期間は下記のとおりです。 防護カバー ・L=1,500m、8ヶ月間
4	仕様書P6	PU1-300×300について代価表SJ0060中では「幅360×高300×長600mm」とあり、材料に相違があります。ご確認願います。	幅300×高300×長600mmを適用願います。
5	仕様書P25	高密度ポリエチレン管φ150について単価表CB222770-0082中では、φ75と相違があります。ご確認願います。	高密度ポリエチレン管はφ150の設計です。 単価表はシステムの仕様上、φ50～φ150の中間径であるφ75が表示されております。
6		主要地方道 岐阜関ヶ原線の電柱の移設は無いものと考えてよろしいでしょうか。	事業区域内で電柱の移設はありますが、垂井町土地開発公社が費用負担し、電柱事業者側に工事を依頼する予定です。