



W1	モルタル塗り 既存躯体の上モルタル塗り 備考:	W2	一般間仕切壁 1 SF+普通石膏ボードt=12.5 1枚貼り 備考: 不燃
W3	一般間仕切壁 2 SF+普通石膏ボードt=12.5 2枚貼り 備考: 仕上・下地不燃	W4	水廻り壁 SF+シーリング石膏ボードt=12.5 2枚貼り 備考: 不燃
W5	防火区画壁(両面) ス7'まで SF+強化石膏ボードt=12.5 両面2枚貼り 備考: FP060 NP-0174	W6	防火区画壁(片面) ス7'まで SF+強化石膏ボードt=21 2枚貼り 備考: FP060 NP-0075
W7	耐火・遮音壁(両面)ス7'まで SF+強化石膏ボードt=12.5 2枚貼り 備考: FP060 NP-0175	W8	耐火・遮音壁(両面)ス7'まで SF+強化石膏ボードt=21+硬質石膏ボードt=9.5 備考: FP060 NP-0198
W9	吹抜垂れ壁 木横胴縁+構造用合板t=9.0貼り 備考:	W10	既存柱まわり 既存コンクリートの上石膏ボードt=12.5 GL工法 備考:
W11	既存柱まわり 既存コンクリートの上強化石膏ボードt=12.5+12.5 備考: GL工法	W12	掲示スペース 各種ボードの上マグネットペイント 備考: 仕上・下地不燃

a 展開方向 b c	凡例	マンホール蓋 (下部タラップ) 600φ/600x600	床下点検口 600x600 (タラップ付)	SUS製点字紙 (注意喚起用)	新スラブ設置範囲
	○	新各階FLからのフロアレベル	化粧床下点検口 (D-) 600x600	防臭・防水型鑄鉄製マンホール φ600	
◎	堅樋 (特記なき限り アルミ製 管径は100φ)	屋内消火栓	丸環 (@3,000mm前後)	角ガード	新設躯体(柱)
◎ RD	内樋: SGP防露管	壁埋込型消火器ボックス(既製品)	消火器 (床置き消火器プレート付)		
◎ BD	ルーフトレン (特記なき限り 100φ)				
◎ BD	中継ドレン+堅樋 (特記なき限り 100φ)				